

Напольные покрытия

Наименование услуги	Вид	Стоимость, руб
Замер: составление монтажной схемы и спецификации на работы и материалы.	выезд	1000
Минимальная стоимость выезда мастера		3500
Выезд за пределы города в одну сторону до объекта Клиента за каждый км до 70 км (обратная дорога в расчете не учитывается и оплате не подлежит)	км	40
Повторный выезд по вине Агента	выезд	1000

Основные работы	Ед.	Стоимость, руб
<p>Прямая укладка ламината с подложкой (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Укладка полиэтиленовой пленки, подложки, ламината. Подложка и полиэтиленовая пленка приобретается отдельно. Расчетное время выполнения работ – 20 кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	360
<p>Диагональная укладка ламината с подложкой (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Укладка полиэтиленовой пленки, подложки, ламината. Подложка и полиэтиленовая пленка приобретается клиентом отдельно. Расчетное время выполнения работ – 15 кв.м. за 8 часов</p>	кв.м.	420
<p>Прямая укладка паркетной доски плавающим способом (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Укладка полиэтиленовой пленки, подложки, паркетной доски. Подложка и полиэтиленовая пленка приобретается отдельно. Расчетное время выполнения работ - 20 кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	600
<p>Диагональная укладка паркетной доски плавающим способом (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Укладка полиэтиленовой пленки, подложки, паркетной доски. Подложка и полиэтиленовая пленка приобретается отдельно. Расчетное время выполнения работ - 15 кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	660

<p>Прямая укладка паркетной доски на клей (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое,чистое. Укладка полиэтиленовой пленки, подложки, паркетной доски. Подложка и полиэтиленовая пленка приобретается отдельно. Клей приобретается отдельно на всю площадь основания. Расчетное время выполнения работ – 10 кв.м. за 8 часов. Техническая паузка на высыхание первых 2 уложенных рядов – 5 часов.</p>	кв.м.	600
<p>Диагональная укладка паркетной доски на клей (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое,чистое. Укладка полиэтиленовой пленки, подложки, паркетной доски. Подложка и полиэтиленовая пленка приобретается отдельно. Клей приобретается клиентом отдельно на всю площадь основания. Расчетное время выполнения работ – 8 кв.м. за 8 часов. Техническая пауза на высыхание первых 2 уложенных рядов рядов напольного покрытия 5 часов.</p>	кв.м.	660
<p>Прямая укладка плитки ПВХ с замковой системой (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое,чистое. Расчетное время выполнения работ – 20 кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	360
<p>Диагональная укладка плитки ПВХ, замковая система (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Расчетное время выполнения работ – 15 кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	450
<p>Прямая укладка плитки ПВХ на клей (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретается отдельно на всю площадь основания. Расчетное время выполнения работ – 15 кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	540
<p>Диагональная укладка плитки ПВХ на клей (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое,чистое. Клей приобретается отдельно на всю площадь основания. Расчетное время выполнения работ – 10 кв.м. 8 часов. После устройства напольного покрытия – заносить мебель через 24 часа.</p>	кв.м.	660

<p>Укладка плитки ПВХ ёлочкой. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретается отдельно на всю площадь основания. Расчетное время выполнения работ – 15 кв.м. за 5 часов.</p>	кв.м.	700
<p>Укладка линолеума или ковролина на клей (от 3 кв.м.). Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретается отдельно на всю площадь основания. Расчетное время выполнения работ – 40 кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	250
<p>Прямая укладка паркетной доски на стены на клей (от 3 кв.м.). Установка производится на готовое основание. Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретается клиентом отдельно на всю площадь основания. Расчетное время выполнения работ - 10 кв.м. за 8 часов. Техническая пауза на высыхание первых 2 уложенных рядов – 24 часа.</p>	кв.м.	650
<p>Прямая укладка ламината или паркетной доски на стены на обрешетку саморезами (от 3 кв.м.). Укладка производится на готовую обрешетку, посредством крепления саморезы. Расчетное время выполнения работ – 8 кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	450
<p>Прямая укладка ламината или паркетной доски на потолок (от 3 кв.м.). Укладка производится на готовую обрешетку, посредством крепления саморезы. Расчетное время выполнения работ – 5 кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	700
<p>Прямая укладка пробкового пола на клей. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретается клиентом отдельно на всю площадь основания. Расчетное время выполнения работ – 8 кв.м. за 8 часов Техническая пауза на высыхание первых 2 уложенных рядов напольного покрытия – 5 часов.</p>	кв.м.	600
<p>Прямая укладка пробкового пола плавающим способом. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Расчетное время выполнения работ - 15кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	600
<p>Диагональная укладка пробкового пола плавающим способом. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 1 пог.м.), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Расчетное время выполнения работ - 15кв.м. за 8 часов.</p>	кв.м.	660

Дополнительные работы	Ед.	Стоимость, руб
Вырез под трубы/углы в напольном покрытии.	шт.	180
Снятие и навеска дверного полотна.	шт.	1000
Демонтаж паркета. - демонтаж напольных покрытий без сохранения старых материалов; - сбор образовавшегося в процессе демонтажа мусора. Мешки для мусора предоставляются клиентом. Расчетное время выполнения работ - 40 кв.м. за 8 часов.	кв.м.	200
Демонтаж плинтуса.	пог.м.	45
Устройство пластикового плинтуса. Расчетное время выполнения работ - 50 пог.м. за 8 часов	пог.м.	120
Устройство плинтуса из массива или мдф. Расчетное время выполнения работ - 40 пог.м. за 8 часов	пог.м.	250
Устройство декоративного порожка. Расчетное время выполнения работ - 1 порог за 30 минут.	шт.	250
Монтаж дюрополимерного плинтуса. - обрезка профиля нужной длины; - формирование угловых стыков по 45 градусов; - обезжиривание монтажные поверхности плинтуса (место контакта с полом и стеной); - нанесение клея и фиксация плинтуса.	пог.м.	450
Герметизация швов ламината. - нанесение состава либо на верх гребневого соединения, либо в паз панели для защиты замка ламината от проникновения влаги.	кв.м.	150
Установка гибкого порожка. Расчетное время выполнения работ: 30 минут на 1 порог.	пог.м.	250
Демонтаж ламината/линолеума/массивной/инженерной доски. - демонтаж напольных покрытий без сохранения старых материалов; - сбор образовавшегося в процессе демонтажа мусора. Мешки для мусора предоставляются клиентом. Расчетное время выполнения работ - 40 кв.м. за 8 часов.	кв.м.	120