

## Установка сантехники

| Наименование услуги  | Вид   | Стоимость,<br>руб |
|--|-------|-------------------|
| Замер помещения  | выезд | 1000              |
| Минимальная стоимость выезда мастера                           | выезд | 2000              |
| Выезд за пределы города (в одну сторону) за каждый км до 70 км | км    | 45                |
| Повторный выезд по вине магазина                               | выезд | 2000              |

| Основные работы  | Ед.  | Стоимость,<br>руб |
|--|------|-------------------|
| <p><b>Установка и подключение напольного унитаза.</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка унитаза с бачком и крепление к полу;</li> <li>- установка арматуры в бачок;</li> <li>- настройка слива;</li> <li>- подключение к системам водоснабжения и канализации;</li> <li>- установка сиденья;</li> <li>- герметизация до 5мм, при необходимости (герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>                                 | 1 шт | 2100              |
| <p><b>Установка рамы инсталляции.</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сборка и установка рамы;</li> <li>- подключение к системам водоснабжения и канализации;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>  | 1 шт | 3750              |
| <p><b>Установка подвесного унитаза (на готовую инсталляцию).</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж чаши унитаза;</li> <li>- установка сиденья на чашу;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>  | 1 шт | 1350              |
| <p><b>Установка прямоугольной акриловой/стальной ванны.</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сборка каркаса и ножек;</li> <li>- монтаж ванны;</li> <li>- выравнивание по уровню;</li> <li>- установка слива-перелива;</li> <li>- подключение к канализации;</li> <li>- монтаж фронтальной панели, если она идет в комплекте;</li> <li>- герметизация ванны (Без установки бордюра, до 5мм герметик входит в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> | 1 шт | 2400              |

|   |      |      |
|---|------|------|
| <p><b>Установка прямоугольной акриловой ванны с гидромассажем.</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сборка каркаса и ножек;</li> <li>- монтаж ванны;</li> <li>- выравнивание по уровню;</li> <li>- установка слива-перелива;</li> <li>- подключение к канализации;</li> <li>- монтаж фронтальной панели;</li> <li>- подключение к системе электроснабжения питающего кабеля, входящего в комплект;</li> <li>- герметизация (Без установки бордюра, до 5мм герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 3800 |
| <p><b>Установка угловой акриловой ванны.</b></p> <p>Сборка и монтаж угловой ванны из акрила на готовые коммуникации.</p> <p>Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- установку ножек\установку рамы (если необходимо);</li> <li>- установку на место эксплуатации;</li> <li>- регулировку положения по уровню для качественного оттока воды;</li> <li>- установку слива-перелива и подключение к канализации;</li> <li>- установку экрана (если предусмотрено комплектацией);</li> <li>- герметизацию швов до 5 мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>В стоимость монтажа не входят элементы подключения: гибкая подводка, сифон, гофра и т. д., проверяйте комплектацию товара. Ориентировочное время выполнения работ, не менее 2-х часов.</p>                                 | 1 шт | 2800 |
| <p><b>Установка угловой акриловой ванны с гидромассажем.</b></p> <p>Сборка и монтаж угловой ванны из акрила с гидромассажем на готовые коммуникации.</p> <p>Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- установку ножек\установку рамы (если необходимо);</li> <li>- установку на место эксплуатации;</li> <li>- регулировку положения по уровню для качественного оттока воды;</li> <li>- установку слива-перелива и подключение к канализации;</li> <li>- установку экрана (если предусмотрено комплектацией);</li> <li>- герметизацию швов до 5 мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>В стоимость монтажа не входят элементы подключения: гибкая подводка, сифон, гофра и т. д., проверяйте комплектацию товара. Ориентировочное время выполнения работ, не менее 3-х часов.</p> | 1 шт | 4200 |

|  |      |      |
|--|------|------|
| <p><b>Установка чугунной ванны.</b><br/>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж ванны;</li> <li>- выравнивание по уровню;</li> <li>- установка слива-перелива;</li> <li>- подключение к канализации.</li> <li>- герметизация (Без установки бордюра, до 5мм герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 2850 |
| <p><b>Установка ширмы на ванну шириной до 110 см.</b><br/>Сборка и монтаж ширмы на ванну шириной до 110 см, на подготовленное основание (ванну).<br/>Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- сборку, разметку отверстий для крепления к стене;</li> <li>- сверление отверстий под крепеж;</li> <li>- установку на место эксплуатации;</li> <li>- регулировку, герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 1 часа.</p>                  | 1 шт | 1350 |
| <p><b>Установка ширмы на ванну шириной свыше 111 см.</b><br/>Сборка и монтаж ширмы на ванну шириной свыше 111 см, на подготовленное основание (ванну).<br/>Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- сборку, разметку отверстий для крепления к стене;</li> <li>- сверление отверстий под крепеж;</li> <li>- установку на место эксплуатации;</li> <li>- регулировку;</li> <li>- герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 1 часа.</p> | 1 шт | 1650 |
| <p><b>Установка и подключение биде.</b><br/>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка биде и крепление к полу;</li> <li>- подключение к системам водоснабжения и канализации;</li> <li>- герметизация, при необходимости до 5мм (герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 2100 |
| <p><b>Установка и подключение писсуара.</b><br/>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка биде и крепление к полу;</li> <li>- подключение к системам водоснабжения и канализации;</li> <li>- герметизация, при необходимости до 5мм (герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 2100 |

|   |      |      |
|---|------|------|
| <p><b>Установка душевой перегородки (ширмы) шириной до 100см.</b><br/> Сборка и монтаж душевой перегородки шириной до 100 см на подготовленное основание.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- проверку по уровню на места установки (поддон, пол, стены);</li> <li>- установку стеновых креплений;</li> <li>- сборку душевой перегородки;</li> <li>- герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- регулировку дверей;</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 2-х часов.</p> | 1 шт | 3350 |
| <p><b>Установка душевого уголка шириной до 100см.</b><br/> Сборка и монтаж душевого уголка шириной до 100 см на подготовленное основание.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- проверку по уровню места установки (поддон, пол, стены);</li> <li>- установку стеновых креплений;</li> <li>- сборку душевого уголка;</li> <li>- герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ не менее 2-х часов.</p>  | 1 шт | 3750 |
| <p><b>Установка душевого уголка шириной до 150см.</b><br/> Сборка и монтаж душевого уголка шириной от 101 до 150 см на подготовленное основание.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- проверку по уровню места установки (поддон, пол, стены);</li> <li>- установку стеновых креплений;</li> <li>- сборку душевого уголка;</li> <li>- герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- регулировку дверей;</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ не менее 2-х часов.</p>                  | 1 шт | 3950 |
| <p><b>Установка душевой двери шириной до 90 см.</b><br/> Сборка и монтаж душевой двери шириной до 90 см на подготовленное основание.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- проверку по уровню на места установки (поддон, пол, стены);</li> <li>- установку стеновых креплений;</li> <li>- сборку двери;</li> <li>- герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- регулировку двери;</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 2-х часов.</p>                                     | 1 шт | 2050 |

|  |      |      |
|--|------|------|
| <p><b>Установка душевой двери шириной до 110 см.</b><br/> Сборка и монтаж душевой двери шириной от 91 до 110 см на подготовленное основание.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- проверку по уровню на места установки (поддон, пол, стены);</li> <li>- установку стеновых креплений;</li> <li>- сборку двери;</li> <li>- герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- регулировку двери;</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 2-х часов.</p>  | 1 шт | 2250 |
| <p><b>Установка душевой двери шириной до 130 см.</b><br/> Сборка и монтаж душевой двери шириной от 111 до 130 см на подготовленное основание.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- проверку по уровню на места установки (поддон, пол, стены);</li> <li>- установку стеновых креплений;</li> <li>- сборку двери;</li> <li>- герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- регулировку двери;</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 2-х часов.</p> | 1 шт | 2450 |
| <p><b>Установка душевой двери шириной до 150 см.</b><br/> Сборка и монтаж душевой двери шириной от 131 до 150 см на подготовленное основание.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- проверку по уровню на места установки (поддон, пол, стены);</li> <li>- установку стеновых креплений;</li> <li>- сборку двери;</li> <li>- герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- регулировку двери;</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 2-х часов.</p> | 1 шт | 2650 |

|  |      |      |
|--|------|------|
| <p><b>Установка душевой двери шириной до 180 см.</b><br/>Сборка и монтаж душевой двери шириной от 151 до 170 см на подготовленное основание.<br/>Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- проверку по уровню на места установки (поддон, пол, стены);</li> <li>- установку стеновых креплений;</li> <li>- сборку двери;</li> <li>- герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- регулировку двери;</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 2-х часов.</p>   | 1 шт | 2850 |
| <p><b>Установка и подключение душевого уголка/ширмы с поддоном.</b><br/>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сборка каркаса и поддона;</li> <li>- выравнивание поддона по уровню;</li> <li>- установка ширмы;</li> <li>- установка сифона;</li> <li>- подключение к канализации;</li> <li>- герметизация до 5мм (герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>  | 1 шт | 4450 |
| <p><b>Установка душевого поддона из акрила\стали.</b><br/>Сборка и монтаж душевого поддона из акрила\стали на готовые коммуникации.<br/>Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- сборка каркаса поддона (если необходимо);</li> <li>- установка поддона на место эксплуатации;</li> <li>- регулировка положения поддона по уровню;</li> <li>- установка сифона;</li> <li>- подключение к канализации;</li> <li>- герметизацию до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика;</li> <li>- без выноса из помещения.</li> </ul> <p>В стоимость монтажа не входят элементы подключения: гибкая подводка, сифон, гофра и т. д., проверяйте комплектацию товара.<br/>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 2-х часов.</p> | 1 шт | 1900 |
| <p><b>Установка раковины с тумбой.</b><br/>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сборка и установка/крепление к стене тумбы;</li> <li>- установка раковины накладной\ накладной на столешницу (без учета стоимости монтажа столешницы);</li> <li>- установка сифона и выпуска;</li> <li>- подключение к канализации;</li> <li>- герметизация до 5мм (герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 2100 |

|   |      |      |
|---|------|------|
| <p><b>Установка раковины на пьедестале\полупьедестале.</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крепление к стене раковины;</li> <li>- установка сифона и выпуска;</li> <li>- подключение к канализации;</li> <li>- герметизация до 5мм (герметик включён в стоимость);</li> <li>- установка и герметизация пьедестала;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>  | 1 шт | 1700 |
| <p><b>Установка раковины на кронштейнах.</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крепление кронштейнов к стене;</li> <li>- монтаж раковины;</li> <li>- установка сифона и выпуска;</li> <li>- подключение к канализации;</li> <li>- герметизация до 5мм (герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 1700 |
| <p><b>Установка раковины на столешницу.</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крепление раковины на столешницу;</li> <li>- установка сифона и выпуска;</li> <li>- подключение к канализации;</li> <li>- герметизация до 5мм (герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 1700 |
| <p><b>Установка подвесной раковины.</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крепление к стене раковины;</li> <li>- установка сифона и выпуска;</li> <li>- подключение к канализации;</li> <li>- герметизация до 5мм (герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 1700 |
| <p><b>Установка душевой кабины шириной до 90 см.</b></p> <p>Сборка и подключение душевой кабины шириной до 90 см на готовые коммуникации.</p> <p>Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- установку поддона по уровню на место эксплуатации;</li> <li>- установку сифона и подключение к канализации;</li> <li>- сборку душевой кабины, герметизацию до 5мм ( герметик включен в стоимость);</li> <li>- подключение к водоснабжению;</li> <li>- подключение к существующей розетке электропитания без доработки;</li> <li>- проверка работоспособности душевой кабины;</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>В стоимость монтажа не входят элементы подключения: гибкая подводка, сифон, гофра и т. д., проверяйте комплектацию товара.<br/>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 3-х часов.</p> | 1 шт | 5150 |

|  |      |      |
|--|------|------|
| <p><b>Установка душевой кабины шириной до 100 см.</b><br/> Сборка и подключение душевой кабины шириной от 91 до 100 см на готовые коммуникации.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- установку поддона по уровню на место эксплуатации;</li> <li>- установку сифона и подключение к канализации;</li> <li>- сборку душевой кабины;</li> <li>- герметизацию до 5мм ( герметик включен в стоимость);</li> <li>- подключение к водоснабжению;</li> <li>- подключение к существующей розетке электропитания без доработки;</li> <li>- проверка работоспособности душевой кабины;</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>В стоимость монтажа не входят элементы подключения: гибкая подводка, сифон, гофра и т. д., проверяйте комплектацию товара.<br/> Ориентировочное время выполнения работ, не менее 3-х часов.</p>    | 1 шт | 5300 |
| <p><b>Установка душевой кабины шириной до 110 см.</b><br/> Сборка и подключение душевой кабины шириной от 101 до 110 см, на готовые коммуникации.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- установку поддона по уровню на место эксплуатации;</li> <li>- установку сифона и подключение к канализации;</li> <li>- сборку душевой кабины;</li> <li>- герметизацию до 5мм ( герметик включен в стоимость);</li> <li>- подключение к водоснабжению;</li> <li>- подключение к существующей розетке электропитания, без доработки;</li> <li>- проверка работоспособности душевой кабины;</li> <li>- сборку мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>В стоимость монтажа не входят элементы подключения: гибкая подводка, сифон, гофра и т. д., проверяйте комплектацию товара.<br/> Ориентировочное время выполнения работ, не менее 3-х часов.</p> | 1 шт | 5450 |



|  |      |      |
|--|------|------|
| <p><b>Установка душевой кабины шириной до 120 см.</b><br/> Сборка и подключение душевой кабины шириной от 111 до 120 см, на готовые коммуникации.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- установку поддона по уровню на место эксплуатации;</li> <li>- установку сифона и подключение к канализации;</li> <li>- сборку душевой кабины;</li> <li>- герметизация до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- подключение к водоснабжению;</li> <li>- подключение к существующей розетке электропитания, без доработки;</li> <li>- проверка работоспособности душевой кабины;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>В стоимость монтажа не входят элементы подключения: гибкая подводка, сифон, гофра и т. д., проверяйте комплектацию товара.<br/> Ориентировочное время выполнения работ не менее 3-х часов.</p> | 1 шт | 5600 |
| <p><b>Установка душевой кабины шириной до 150 см.</b><br/> Сборка и подключение душевой кабины шириной от 121 до 150 см, на готовые коммуникации.<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- установку поддона по уровню на место эксплуатации;</li> <li>- установку сифона и подключение к канализации;</li> <li>- сборку душевой кабины;</li> <li>- герметизация до 5мм (герметик включен в стоимость);</li> <li>- подключение к водоснабжению;</li> <li>- подключение к существующей розетке электропитания без доработки;</li> <li>- проверка работоспособности душевой кабины;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>В стоимость монтажа не входят элементы подключения: гибкая подводка, сифон, гофра и т. д., проверяйте комплектацию товара.<br/> Ориентировочное время выполнения работ, не менее 3-х часов.</p> | 1 шт | 5750 |
| <p><b>Сборка и установка шкафа /шкафа-пенала для ванной.</b><br/> Сборка и установка шкафа/ шкафа -пенала (для моделей, продающихся в разобранном виде), включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- сборка;</li> <li>- разметка отверстий под крепеж по уровню, бурение/сверление отверстий под крепеж в стене и плитке (если необходимо);</li> <li>- установка на место эксплуатации;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее часа.</p>  | 1 шт | 1200 |

|  |      |      |
|--|------|------|
| <p><b>Монтаж шкафа /шкафа-пенала для ванной.</b><br/> Монтаж шкафа/ шкафа -пенала (для моделей, продающихся в собранном виде включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- досборка (если необходимо);</li> <li>- разметка отверстий под крепеж по уровню, бурение/сверление отверстий под крепеж в стене и плитке (если необходимо);</li> <li>- установка на место эксплуатации;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее часа.</p>  | 1 шт | 850  |
| <p><b>Монтаж зеркального шкафа.</b><br/> Монтаж зеркального шкафа (для моделей, продающихся в собранном виде), включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- досборка (если необходимо);</li> <li>- разметка отверстий под крепеж по уровню, бурение/сверление отверстий под крепеж в стене и плитке;</li> <li>- установка на место эксплуатации;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее часа.</p>  | 1 шт | 1100 |
| <p><b>Сборка и монтаж зеркального шкафа.</b><br/> Сборка и монтаж зеркального шкафа (для моделей, продающихся в разобранном виде), включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- сборка;</li> <li>- разметка отверстий под крепеж по уровню, бурение/сверление отверстий под крепеж в стене и плитке;</li> <li>- установка на место эксплуатации;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее часа.</p>  | 1 шт | 1650 |
| <p><b>Монтаж зеркального шкафа с подсветкой.</b><br/> Монтаж зеркального шкафа с подсветкой на готовые коммуникации (без доработки и организации точки электропитания).<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак, досборка (если необходимо);</li> <li>- разметка отверстий под крепеж по уровню, бурение/сверление отверстий под крепеж в стене и плитке;</li> <li>- установка на место эксплуатации;</li> <li>- подключение к электросети;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, 1 час.</p> | 1 шт | 1800 |

|  |      |      |
|--|------|------|
| <p><b>Монтаж зеркала.</b><br/> Монтаж зеркала включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- разметка отверстий под крепеж по уровню, бурение/сверление отверстий под крепеж в стене и плитке;</li> <li>- установка на место эксплуатации;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, 1 час.</p>  | 1 шт | 1100 |
| <p><b>Монтаж зеркала с подсветкой.</b><br/> Монтаж зеркала на готовые коммуникации (без доработки и организации точки электропитания).<br/> Включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- разметка отверстий под крепеж по уровню;</li> <li>- бурение/сверление отверстий под крепеж в стене и плитке;</li> <li>- установка на место эксплуатации;</li> <li>- подключение к электросети;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, 1 час.</p> | 1 шт | 1400 |
| <p><b>Сборка и установка тумбы под раковину.</b><br/> Монтаж тумбы включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- досборка (если необходимо);</li> <li>- разметка отверстий под крепеж по уровню, бурение/сверление отверстий под крепеж в стене и плитке (если необходимо);</li> <li>- установка на место эксплуатации;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 1 часа.</p>  | 1 шт | 1200 |
| <p><b>Установка смесителя (на готовые коммуникации).</b><br/> Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка смесителя (для раковины, ванны, биде);</li> <li>- подключение к системе водоснабжения;</li> <li>- монтаж держателя лейки при необходимости;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 1200 |
| <p><b>Установка смесителя с термостатом\терморегулятором.</b><br/> Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка смесителя;</li> <li>- подключение к системе водоснабжения;</li> <li>- монтаж держателя лейки при необходимости;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>  | 1 шт | 1500 |

|  |      |      |
|--|------|------|
| <p><b>Установка гигиенического душа накладного (на готовые коммуникации).</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка гигиенического душа на стену или под сидение;</li> <li>- подключение к системе водоснабжения;</li> <li>- монтаж держателя лейки;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 1200 |
| <p><b>Установка душевой стойки (верхнего душа) со смесителем (тропический душ).</b></p> <p>Монтаж душевой стойки включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации;</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак;</li> <li>- разметку крепежных отверстий;</li> <li>- установку стеновых креплений;</li> <li>- монтаж и подключение к водоснабжению;</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее 1 часа.</p> | 1 шт | 1500 |
| <p><b>Установка душевой стойки (верхнего душа) без смесителя (тропический душ).</b></p> <p>Монтаж душевой стойки включает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осмотр комплектации,</li> <li>- осмотр на возможные дефекты и брак,</li> <li>- разметку крепежных отверстий,</li> <li>- установку стеновых креплений,</li> <li>- монтаж и подключение к водоснабжению,</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul> <p>Ориентировочное время выполнения работ, не менее часа.</p>   | 1 шт | 1200 |
| <p><b>Установка душевой панели.</b></p> <p>Состав услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сборка панели;</li> <li>- крепление к стене;</li> <li>- подключение к системе водоснабжения;</li> <li>- проверка и герметизация форсунок (герметик включён в стоимость);</li> <li>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.</li> </ul>   | 1 шт | 2000 |
| <p><b>Герметизация швов ванны силиконовым герметиком.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- герметизация швов ванны силиконовым герметиком.</li> </ul>  | шт.  | 980  |
| <p><b>Установка душевой кабины с гидромассажем.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сборка конструкции;</li> <li>- подключение к существующему водоснабжению;</li> <li>- подключение к существующей канализации;</li> <li>- подключение коммуникаций.</li> </ul>  | шт.  | 7000 |
| <p><b>Установка раковины.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж раковины;</li> <li>- подключение к существующей канализации.</li> </ul>  | шт.  | 1700 |
| <p><b>Установка тумбы под раковину.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сверление отверстий под крепления;</li> <li>- монтаж тумбы.</li> </ul>  | шт.  | 1200 |
| <p><b>Установка раковины над стиральной машиной.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж раковины;</li> <li>- подключение к существующей канализации.</li> </ul>   | шт.  | 2500 |

|   |     |      |
|---|-----|------|
| <b>Установка столешницы под раковину.</b><br>- установка столешницы;<br>- производство отверстия под раковину;<br>- установка декоративных элементов.   | шт. | 950  |
| <b>Установка литевой столешницы с интегрированной раковиной.</b><br>- установка столешницы;<br>- установка декоративных элементов.  | шт. | 2000 |
| <b>Установка стиральной машины.</b><br>- установка стиральной машины по уровню;<br>- подключение к существующей канализации;<br>- подключение к существующему водоснабжению.                      | шт. | 1300 |
| <b>Установка смесителя на раковину.</b><br>- крепление смесителя к раковине;<br>- подключение к существующему водоснабжению.  | шт. | 1200 |
| <b>Установка смесителя для душа с лейкой.</b><br>- крепление смесителя к основанию;<br>- подключение к существующему водоснабжению.   | шт. | 1350 |
| <b>Установка смесителя для биде.</b><br>- крепление смесителя к основанию;<br>- подключение к существующему водоснабжению.  | шт. | 1200 |
| <b>Установка накопит.водонагревателя от 150 до 200л.</b><br>- сверление отверстий для крепежа;<br>- монтаж водонагревателя на основание;<br>- подключение к существующему водоснабжению.          | шт. | 3500 |
| <b>Установка накопит. Водонагревателя до 50л.</b><br>- сверление отверстий для крепежа;<br>- монтаж водонагревателя на основание;<br>- подключение к существующему водоснабжению.                 | шт. | 1600 |
| <b>Установка накопит. Водонагревателя от 50 до 150л.</b><br>- сверление отверстий для крепежа;<br>- монтаж водонагревателя на основание;<br>- подключение к существующему водоснабжению.          | шт. | 2300 |
| <b>Установка экрана под ванную.</b><br>- установка экрана с подрезкой.  | шт. | 550  |
| <b>Установка биде/писсуар.</b><br>- сверление отверстий для креплений;<br>- установка биде/писсуара;<br>- подключение к существующей канализации;<br>- подключение к существующему водоснабжению. | шт. | 2100 |
| <b>Установка сантехнических аксессуаров (до 10 шт).</b><br>- установка аксессуаров.   | шт. | 450  |
| <b>Установка стеклянной ширмы в душевой уголок или для ванны.</b><br>- сверление отверстий для креплений;<br>- установка ширмы;<br>- герметизация швов силиконовым герметиком.                    | шт. | 3750 |

| <b>Дополнительные работы</b>  | <b>Ед.</b> | <b>Стоимость, руб</b> |
|---|------------|-----------------------|
| <b>Установка столешницы для раковины.</b>   | 1 шт       | 500                   |
| <b>Установка экрана под ванну. Сборка, монтаж экрана.</b>   | 1 шт       | 550                   |
| <b>Выполнение перехода с чугунных труб на пластиковые (расчеканка).</b>   | 1 шт       | 1500                  |
| <b>Установка подвесных аксессуаров.</b>   | 1 шт       | 450                   |
| <b>Установка и подключение стиральной машины.</b><br>- подключение холодной воды и слива через сифон к готовым точкам водоснабжения в пределах 1,2м от места установки до точки подключения;<br>- установка переходников и водозапорного крана;<br>- герметизация соединений;<br>- подключение к отдельной точке электроснабжения без доработки.<br>Приобретаются покупателем отдельно: водозапорный кран, соответствующего диаметра. | 1 шт       | 1300                  |
| <b>Установка штанги для душа.</b>   | 1 шт       | 450                   |
| <b>Демонтаж акриловой/стальной ванны.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.  | 1 шт       | 800                   |
| <b>Демонтаж джакузи/ванны с гидромассажем.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.   | 1 шт       | 1000                  |
| <b>Демонтаж унитаза.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.   | 1 шт       | 500                   |
| <b>Демонтаж биде\писсуара.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.   | 1 шт       | 500                   |
| <b>Демонтаж ширмы для ванны.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.   | 1 шт       | 500                   |
| <b>Демонтаж душевой ширмы/душевого уголка.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.   | 1 шт       | 800                   |
| <b>Демонтаж душевого поддона.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.  | 1 шт       | 500                   |
| <b>Вырез отверстия под смеситель в ванне из акрила.</b>   | 1 шт       | 650                   |
| <b>Демонтаж чугунной ванны.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.  | 1 шт       | 1200                  |
| <b>Демонтаж душевой кабины.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.  | 1 шт       | 1500                  |
| <b>Демонтаж раковины.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.  | 1 шт       | 400                   |

|   |      |      |
|---|------|------|
| <b>Демонтаж смесителя/гигиенического душа.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.   | 1 шт | 300  |
| <b>Демонтаж мебели для ванной.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.   | 1 шт | 500  |
| <b>Демонтаж подиума под душевую кабину/ванну.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.  | 1 шт | 500  |
| <b>Демонтаж инсталляции.</b><br>- демонтаж одной единицы;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения.   | 1 шт | 600  |
| <b>Замена сифона.</b>   | 1 шт | 450  |
| <b>Отверстие под раковину в столешнице из ДСП.</b>  | 1 шт | 450  |
| <b>Установка инсталляции для писсуара.</b><br>- сборка и установка рамы;<br>- содключение к системам водоснабжения и канализации;<br>- сборка мусора в тару заказчика, без выноса из помещения. | 1шт  | 3100 |
| <b>Демонтаж инсталляции для писсуара.</b><br>- демонтаж;<br>- сбор мусора в тару заказчика и вынос на лестничную клетку.  | 1 шт | 600  |
| <b>Доплата за крепление на керамогранит.</b><br>Стоимость указана за крепление одной единицы товара.  | 1 шт | 300  |